Odbudową koryta rzeki Rgilewki

Data publikacji: *2014-08-06 11:45:04* ***Data modyfikacji:*** *2014-08-06 11:45:04*

W naszej gminie realizowana jest tak długo oczekiwana inwestycja związana z odbudową koryta rzeki Rgilewki. Inwestorem przedsięwzięcia jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie. Wykonawca zadania to Konsorcjum firm, tj. :
Zakład Projektowo-Wykonawczy "HABUD" Sp. z o.o. z Gdańska
i Zakład Projektowo wykonawczy "H-BUD" Hieronim Szukalski z Sopotu.
Realizowany jest I etap inwestycji o wartość inwestycji : 5 103 492,22 zł z terminem zakończenia : 15 grudnia 2014r. Przedmiotem planowanej inwestycji jest odbudowa rzeki Rgilewki na odcinku od km 3+100 do km 9+000 tj. od mostu drogowego na drodze Koło-Dąbie do mostu na ulicy Warszawskiej w Grzegorzewie. W ramach odbudowy przewiduje się wykonanie następujących prac:

1. remont koryta rzeki Rgilewki - odmulenie w km 3+100 - 4+800;
2. regulację / rozbudowę/ koryta rzeki Rgilewki na odcinku od km 4+800 do km 9+000 z wyłączeniem odcinków znajdujących się w bezpośredniej bliskości projektowanych jazów;
3. budowę nowego żelbetowego jazu w km 5+200 o wysokości piętrzenia 2,75 m;
4. budowę przepustu na ujściu rowu R-2G(R-4) do Rgilewki w km 5+115;
5. przebudowę kładki dla pieszych w km 8+566;
6. przebudowę istniejącego jazu w km 8+900 o wysokości piętrzenia 1,99 m;
7. przebudowę lewobrzeżnego ujęcia do nawodnień w km 8+908;
8. przebudowę lewobrzeżnej zastawki w km 8+915 na wylocie rowu R-7G(R-4).

Prace związane z odbudową koryta rzeki Rgilewki rozpoczęły się na terenie naszej gminy 5 sierpnia 2014r. na jazie w Grzegorzewie (w km 8+900) W obszarze Gminy Grzegorzew, w tym roku rzeka zostanie odbudowana na odcinku 4.130 m od mostu drogowego Grzegorzew-Przybyłów do mostu na ulicy Warszawskiej w Grzegorzewie. Remont obejmował będzie przebudowę dna i przyczółków jazu oraz przebudową filarów kładki roboczej, schodów i umocnień koryta rzeki przed oraz poniżej budowli. Zostały podwyższone filary i przyczółki o 107cm. Dno i skarpy przed jazem zostaną wyłożone płytami żelbetowymi na długości 5 m. Na lewej skarpie za jazem zostały wykonane schody skarpowe. Poniżej jazu wykonywane są umocnienia dna i skarp na długości 10 m. Zostanie przebudowane ujęcie do nawodnień i lewobrzeżna zastawka powyżej jazu. Obecnie jest odbudowane i umacniane lewostronne ogroblowanie powyżej jazu. Na ogroblowaniu, po obu stronach rzeki, od jazu do mostu, powstaną drogi dojazdowe.Zostanie wybudowana nowa kładka stalowa poniżej oczyszczalni. Obecnie wbite zostały stalowe ścianki szczelne.
Rozpoczęte zostały prace przy budowie nowego jazu w km 5+200 (430m powyżej mostu drogowego - na drodze Grzegorzew - Przybyłów) - zostały wbite stalowe ścianki szczelne. 9 września br. rozpoczęto prace związane z profilowaniem prawej skarpy i części dna rzeki Rgilewki od mostu na drodze Grzegorzew - Przybyłów w górę rzeki. Planowane jest również przeprowadzenie konserwacji rzeki Rgilewki od miejsca zakończenia I etapu do miejsca ujścia kanału Bylice z funduszy Wielkopolskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych Oddziału Rejonowego w Koninie przeznaczonych na bieżące konserwacje cieków wodnych.
Przed Inwestycją








W trakcie inwestycji










03/10/2014


03/10/2014


09/10/2014


09/10/2014


09/10/2014


09/10/2014


09/10/2014


09/10/2014


09/10/2014


09/10/2014


09/10/2014


09/10/2014


10/10/2014


10/10/2014


10/10/2014